

Dodatek č. 1
Ke SOD ze dne 12. 5. 2017
2017054041
na stavební práce

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš,
I a II etapa“

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

████████████████████ – tajemník ÚMČ Praha-Libuš tel: ██████████
email: ██████████

████████████████████ – pověřena vedením odboru správy majetku a investic ÚMČ tel:
████████████████████ email: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Syza s.r.o.
Se sídlem: Nádražní 946/2, Horka Domky 674 01 Třebíč
Zastoupeno: Bc. Jiří Čermák, jednatel společnosti
IČ: 03567834
DIČ: CZ03567834
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Bc. Jiří Čermák, jednatel společnosti

Telefon

E-mail: ██████████

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci

Telefon

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění smlouvu o dílo ze dne 12. 5. 2017
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

Ve znění smlouvy Článek 3 – Předmět a rozsah díla

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě stavby zjištěny nebo nebyly součástí projektové dokumentace a jsou zhotovitelem požadovány. Rozsah díla se mění dle přílohy k položkovému rozpočtu (přílohou číslo 1 tohoto dodatku)

Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, část 5.1 Výše sjednané ceny, se mění text v tabulce takto:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	4 340 303,00 Kč	5 251 767,- Kč
- Vícepráce v Kč	2 449 998,- Kč	2 964 497,- Kč
- Méněpráce v Kč	1 730 624,- Kč	2 094 055,- Kč
Celková změna ceny díla v Kč	5 059 677,- Kč	6 122 209,- Kč

Jedná se o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů stavební akce a dokončení díla dle SOD.


Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 211/2017 ze dne“ příloha č. 2

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze Libuši, dne
Za objednatele:

Vdne
Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



Bc. Jiří Cermák
jednatel Syza s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
méněpráce a vícepráce

Stavba: ZŠ Meteorologická
Místo: Meteorologická 181, Praha 4

Soupis: D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika, ETAPA I a ETAPA II

Cena celková - bílá - dle SOD I etapa	1 910 213,49 Kč	S DPH
Cena celková - bílá - dle SOD II etapa	2 430 089,51 Kč	
Cena celková - bílá - dle SOD celkem	4 340 303,00 Kč	

2 094 055,30 Kč

2 964 497,80 Kč

Celkem skutečně provedené práce

4 340 302,81 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

méněpráce a vícepráce

Stavba: ZŠ Meteorologická
Místo: Meteorologická 181, Praha 4

Soupis: D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika , ETAPA I

P.Č.	Standard	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem
Dodávky včetně montáže						
1		Násítná rozvodnice RH vč. obsahu dle D.1.4.1.20 včetně	ks	1	46 560,00 Kč	112 199,00 Kč
2		Demontáž rozvodnice vč. ekologické likvidace	hod	15	250,00 Kč	3 750,00 Kč
3		Svítilno typ A/E podhledové svítidlo s LED zdrojem a opalovým krytem 36W,3400lm, 50 000hod, Ra80 včetně	ks	92	1 003,00 Kč	92 276,00 Kč
4		Demontáž stávajících svítidel na chodbě	hod	40	250,00 Kč	10 000,00 Kč
5		Kabelová lávka 110x600mm, délka 3000mm	ks	9	1 387,70 Kč	12 489,30 Kč
6		Víko kabelové lávky šířka 600mm, délka 2000mm	ks	15	597,20 Kč	8 958,00 Kč
7		Úchytka víka	ks	100	15,54 Kč	1 554,00 Kč
8		Nosný profil NP650	ks	30	106,77 Kč	3 203,10 Kč
9		Závítová tyč Z110	m	30	21,50 Kč	645,00 Kč
10		Matice M10+podložka	ks	200	2,02 Kč	404,00 Kč
11		Kabelový žlab s integrovanou spojkou šířka:250mm, výška 100mm, délka 2100mm	ks	235	366,50 Kč	86 127,00 Kč
12		Víko kabelového žlabu šířka 250mm	ks	235	174,70 Kč	41 054,50 Kč
13		Úchytka víka kabelového žlabu	ks	1500	55,54 Kč	83 310,00 Kč
14		Oblouk kabelového žlabu šířka 250mm	ks	33	342,43 Kč	11 300,19 Kč
15		Víko oblouku kabelového žlabu šířka 250mm	ks	33	161,16 Kč	5 318,28 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

viceprací a méněprací

Stavba: ZŠ Meteorologická

Místo: Meteorologická 181, Praha 4

Soupis: D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika , ETAPA II

P.Č	Standard	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem
Dodávky včetně montáže						
1		Zapuštěná rozvodnice RP1E vč. obsahu dle D.1.4.1.32 včetně montáže – zvýšena zkratová odolnost na 6kA	ks	1	46 560,00 Kč	46 560,00 Kč
2		Rozvodnice RP1E1 vč. obsahu dle D.1.4.1.33 včetně montáže zvýšena zkratová odolnost na 6kA	ks	1	12 843,00 Kč	12 843,00 Kč
3		Rozvodnice RSKOLNIK vč. obsahu dle D.1.4.1.34 včetně montáže zvýšena zkratová odolnost na 10kA	ks	1	13 863,00 Kč	13 863,00 Kč
4		Zapuštěná rozvodnice RP2E vč. obsahu dle D.1.4.1.35 včetně montáže zvýšena zkratová odolnost na 6kA	ks	1	40 391,00 Kč	40 391,00 Kč
5		Zapuštěná rozvodnice RP2F vč. obsahu dle D.1.4.1.36 včetně montáže zvýšena zkratová odolnost na 6kA	ks	1	29 764,00 Kč	29 764,00 Kč
6		Zapuštěná rozvodnice RP3E vč. obsahu dle D.1.4.1.37 včetně montáže zvýšena zkratová odolnost na 6kA	ks	1	33 566,00 Kč	33 566,00 Kč

7	Nástěnná rozvodnice RKU/CHYNĚ dle počtu stávajících modulů	ks	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
8	Odpojení okruhů	hod	10	250,00 Kč	2 500,00 Kč
9	Demontáž rozvaděče kuchyně vč. ekologické likvidace	hod	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč
10	Osazení nové rozvodnice	hod	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč
11	Nápojení okruhů stávajících pro kuchyň	hod	10	250,00 Kč	2 500,00 Kč
12	Demontáž stávajících rozvodnic vč. ekologické likvidace	kpl	1	250,00 Kč	250,00 Kč
13	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky, svítidla, svítidla, svítidla, dohledná investicem.vč. svítidla a zdroje včetně montáže)	kpl	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
14	Svítidlo typ A - přisazené svítidlo s krytem, LED zdrojem 42W, 4000lm, 50.000hod, Ra80 včetně poplatku	ks	10	1 382,00 Kč	13 820,00 Kč
15	Svítidlo typ C/D přisazené downlight s LED zdrojem a parametrickým krytem 14W, 1400lm, 50.000hod	ks	50	1 112,00 Kč	55 600,00 Kč
16	Svítidlo typ A/B - přisazené mřížkové svítidlo s LED zdrojem a onálovým krytem 40W, 3400lm, 50	ks	200	1 480,00 Kč	296 000,00 Kč
17	Svítidlo typ B/C/D - slim 1x49W asymetrické, el. předradník, 49W/840 G5 4900lm Ra80 vč. Zdroje včetně	ks	24	918,00 Kč	22 032,00 Kč
18	Svítidlo obdélníkové, pro osvětlení chodby pavilonu E a F, podhledové do sádrokartonu nebo rastru s krytem. LED	ks	33	993,00 Kč	32 769,00 Kč
19	Nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest s příslušným piktoqramem, svítící při výpadku zdroj LED 1x8W s autotestem včetně poplatku	ks	22	1 227,00 Kč	26 994,00 Kč

20	Svítilno typ NO-2, s optikou svítící při výpadku pro osvětlení chodeb, LED 3W, pohotovostní doba 3hodiny, nástěnná montáž včetně poplatku	ks	12	1 985,00 Kč	23 820,00 Kč
21	Svítilno typ NO-2, s optikou svítící při výpadku pro open area, LED 3W, pohotovostní doba 3hodiny, nástěnná montáž včetně poplatku	ks	5	1 985,00 Kč	9 925,00 Kč
22	Svítilno typ F - LED průmyslové s krytem 42W, 4800lm, 50 000 hod. Ra80 včetně poplatku	ks	30	1 490,00 Kč	44 700,00 Kč
23	Svítilno typ G - průmyslové 22W včetně poplatku	ks	1	1 101,00 Kč	1 101,00 Kč
23	Svítilno typ G - průmyslové 22W včetně poplatku	ks	0	1 101,00 Kč	0,00 Kč
24	Svítilno typ H - průmyslové s krytem, 108W, IP65, svítidlo vč. zdroje a eko.poplatku	ks	24	3 488,00 Kč	83 712,00 Kč
25	Pohybové čidlo stropní pro spínání LED zátěže	ks	38	768,00 Kč	29 184,00 Kč
26	Dobubové čidlo nástěnné pro spínání LED zátěže	ks	2	449,40 Kč	898,80 Kč
27	CENTRAL ston.tlačítko nástěnné šarvaná	ks	1	695,40 Kč	695,40 Kč
28	LED.kruhové svítidlo 30W včetně poplatku	ks	1	1 058,00 Kč	1 058,00 Kč
29	Vynímač 1. strojek+klanka	ks	25	138,90 Kč	3 472,50 Kč
30	Vynímač 5. strojek+klanka	ks	31	70,20 Kč	2 176,20 Kč
31	Vynímač 6. strojek+klanka	ks	8	143,65 Kč	1 149,20 Kč
32	Vynímač 7. strojek+klanka	ks	2	176,30 Kč	352,60 Kč
33	Zásuvka STA Kompletní	ks	1	220,40 Kč	220,40 Kč
34	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP20	ks	136	129,55 Kč	17 618,80 Kč
35	Zásuvka 230V/16A IP44	ks	27	186,23 Kč	5 028,21 Kč
36	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP20 přepětová ochrana 3. stupeň	ks	156	645,18 Kč	100 648,08 Kč

36	Zásuvka, jednonásobná 230V/16A IP20 přepětová ochrana 3., stupeň	ks	96	645,18 Kč	61 937,28 Kč
37	Vypínač č.1 IP44 kompletní	ks	8	177,60 Kč	1 420,80 Kč
38	Zásuvka nástěnná 5P 400V/16A	ks	2	150,90 Kč	301,80 Kč
39	Rámeček jednonásobná	ks	112	36,01 Kč	4 033,12 Kč
40	Rámeček dvojnásobný	ks	22	49,50 Kč	1 089,00 Kč
41	Rámeček trojnásobný	ks	29	62,60 Kč	1 815,40 Kč
42	Rámeček čtyřnásobný	ks	11	76,04 Kč	836,44 Kč
43	Elektroinstalační lišta 60x20 vč. kompletního materiálu	m	15	67,45 Kč	1 011,75 Kč
43	Elektroinstalační lišta 60x20 vč. kompletního materiálu	m	15	67,45 Kč	1 011,75 Kč
44	Přístrojový nosič pro elektroinstalační lištu	ks	0	55,14 Kč	2 205,60 Kč
45	Elektroinstalační kabel CYKY-O 2x1,5mm	m	0	22,20 Kč	4 884,00 Kč
46	Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	1 690	24,90 Kč	42 081,00 Kč
46	Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	1 190	24,90 Kč	29 631,00 Kč
47	Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	2307	30,71 Kč	70 847,97 Kč
47	Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	1308	30,71 Kč	40 168,68 Kč
48	Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	1750	30,52 Kč	53 410,00 Kč
48	Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	1000	30,52 Kč	30 520,00 Kč
49	Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x6mm	m	10	81,91 Kč	819,10 Kč
49	Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x6mm	m	0	81,91 Kč	819,10 Kč
50	Elektroinstalační krabice KU-68	ks	450	44,17 Kč	19 876,50 Kč
51	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU68-1903	ks	22	53,90 Kč	1 185,80 Kč
52	Elektroinstalační svorka 3x0,5-2,5mm	ks	2000	13,09 Kč	26 180,00 Kč
53	Elektroinstalační svorka 5x0,5-2,5mm	ks	1500	14,49 Kč	21 735,00 Kč
54	Elektroinstalační trubka ohebná, síťední mech. odolnost DN20	m	1470	24,51 Kč	36 029,70 Kč
55	Elektroinstalační krabice s víčkem, bezhalogenová	ks	125	65,27 Kč	8 158,75 Kč
56	Elektroinstalační krabice s průchodkami	ks	75	65,27 Kč	4 895,25 Kč

57	Řízené osvětlení v učebnách a ochdobách (zdroj napájení DALi, multisensor, sensor ke svítidlu, kombinace detektoru polybu (PIR), přijímač dálkového ovládání (IR) a fotobuňka konstantního osvětlení (CI.), mini vstupní jednotka nad svítinače, naprogramování řízeného Elektroinstalační kanál šířka 139mm, hloubka 70mm	soub	1	165 890,00 Kč	165 890,00 Kč
58		m	12	0,00 Kč	3 241,20 Kč
59	Křiv. oblouky elektroinstalačního kanálu	ks	4	0,00 Kč	432,00 Kč
60	Přístrojová podložka	ks	39	0,00 Kč	1 166,88 Kč
61	Rám podlahové krabice 260x330	ks	16	0,00 Kč	14 601,60 Kč
62	Univerzální krabice podlahová	ks	16	0,00 Kč	8 582,08 Kč
63	Přístrojová krabice podlahová	ks	32	0,00 Kč	2 826,56 Kč
64	Přístrojová podložka do krabice	ks	32	0,00 Kč	1 167,68 Kč
64	Přístrojová podložka do krabice	ks	32	0,00 Kč	1 167,68 Kč
65	Přenažka do podlahové krabice	ks	32	0,00 Kč	1 552,32 Kč
66	Nivelační sada	ks	16	0,00 Kč	1 801,76 Kč
67	Podlahový kanál s. 140mm, výška 38mm, délka 2metry.	ks	16	0,00 Kč	8 402,08 Kč
68	Spojka podlahového kanálu	ks	7	0,00 Kč	205,38 Kč
Sekací práce ostatní					
69	kabelová drážka 5x3 cm	m	420	40,00 Kč	16 800,00 Kč
70	kabelová drážka 5x5 cm	m	80	45,00 Kč	3 600,00 Kč
71	kabelová drážka 5x7 cm	m	170	50,00 Kč	8 500,00 Kč
72	kabelová drážka 10x10 cm	m	60	50,00 Kč	3 000,00 Kč
73	kabelový průraz 100x100 h 300	ks	4	10,00 Kč	40,00 Kč
74	kabelový průraz 100x150 h 300	ks	3	25,00 Kč	75,00 Kč
75	úprava otvorů pro rozvaděče	hod	13	250,00 Kč	3 250,00 Kč
76	dovzdění otvorů kolem rozvaděčů	kpl	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
77	úklid sutí	t	2,5	500,00 Kč	1 250,00 Kč
78	odvoz sutí na skládku	t	2,5	500,00 Kč	1 250,00 Kč
79	zapravení kabelových drážek	kpl	1	68 900,00 Kč	68 900,00 Kč
80	dokumentace skutečného stavu	hod	35	250,00 Kč	8 750,00 Kč
81	výchozí revize elektroinstalace vč. protokolu o intenzitě	hod	50	250,00 Kč	12 500,00 Kč
82	koordinace se správcem objektu	hod	10	250,00 Kč	2 500,00 Kč
83	podružný materiál	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

84	sádra, spojovací materiál, vruty, šrouby apod.	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
85	poizidné lešení	m2	500	50,00 Kč	25 000,00 Kč
86	doprava elektroinstalačního materiálu, rozvaděče, svítidla	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Drátěné kabelové žlaby					
87	Žlab drátěný nerezový- Φ 200 v:100 l:2000mm	ks	140	793,10 Kč	111 034,00 Kč
Boční držák plechového žlabu (vč. kompletačního materiálu (hmoždinky, vruty)					
88	Boční držák plechového žlabu (vč. kompletačního materiálu (hmoždinky, vruty)	ks	500	99,73 Kč	49 865,00 Kč
Závěsný držák kabelového žlabu, závítová tyč l=0,6m, vč. kompletačního materiálu (hmoždinky, vruty, matice, šrouby, podložky)					
89	Závěsný držák kabelového žlabu, závítová tyč l=0,6m, vč. kompletačního materiálu (hmoždinky, vruty, matice, šrouby, podložky)	ks	40	92,70 Kč	3 708,00 Kč
Spojovací materiál plechového žlabu, spojka žlabu					
90	Spojovací materiál plechového žlabu, spojka žlabu	ks	500	25,00 Kč	12 500,00 Kč
Minerální podhled, SDK CN převzata od investora					
91	Minerální podhled 600x600 Planet	m2	283,64	500,00 Kč	141 820,00 Kč
92	Předstěna GK F. 15mm	m2	20,32	500,00 Kč	10 160,00 Kč
Alu roh					
93	Alu roh	bm	42	98,00 Kč	4 116,00 Kč
Ukončovací profíl plast 15mm					
94	Ukončovací profíl plast 15mm	bm	36,2	90,00 Kč	3 258,00 Kč
Akrylování vnitřních spár					
95	Akrylování vnitřních spár	bm	259,6	28,00 Kč	7 268,80 Kč
Malování ofedstěny Primalex plus bílá 2x vč. Pen.					
96	Malování ofedstěny Primalex plus bílá 2x vč. Pen.	m2	20,32	30,00 Kč	609,60 Kč
Poizidné lešení do výšky 2m					
97	Poizidné lešení do výšky 2m	m2	283,64	10,00 Kč	2 836,40 Kč
Dokončovací práce					
Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků ESL (stav upřesnit na stavbě)					
98	Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků ESL (stav upřesnit na stavbě)	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Zednická oprava včetně výmalby veškerého, instalací narušeného zdiva. Celkový úklid staveniště					
99	Zednická oprava včetně výmalby veškerého, instalací narušeného zdiva. Celkový úklid staveniště	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Zaimelení jednotlivých kabelových přístupů např. Intumex MG dle PBŘ					
100	Zaimelení jednotlivých kabelových přístupů např. Intumex MG dle PBŘ	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Zapravení přístupů kabelových svazků mezi jednotlivými PÚ např. Intumex CSP-L, CSP-M, Protinožární sáček PS					
101	Zapravení přístupů kabelových svazků mezi jednotlivými PÚ např. Intumex CSP-L, CSP-M, Protinožární sáček PS	ks	67	5 000,00 Kč	335 000,00 Kč

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY 211/2017

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
20. 9. 2017	3	0	1	Usnesení	

Podpisy


zastupce starosty
Ing. Pavel Macháček




starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	20. 9. 2017	Založila		Podpis	
-------------------	-------------	----------	--	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

- schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017054041 s firmou Syza s.r.o., Nádražní 946/2, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ: 03567834, vedenou u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 85466, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa“, kterým se zvyšuje cena díla o 870 441,90 Kč s DPH za odsouhlasené méněpráce a vícepráce,
- pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.